

Navn	Tagets udfordringer	Løsning	Pris estimat (inkl. rådgiverydelse, 3 % intern projektering og håndværkerudgifter)
Jægerspris skole afd- 90	Tagpaptag. Taget er meget slidt og der er løbende vandindtrængning på skolen fra taget. Ovenlyskupler er nedslift.	Renovering af tag inkl. isolering på Leca dæk, ovenlyskupler og shedlys i faglokaler. Gamle installationer fjernes fra tage i forbindelse med renovering. Indvendige nedløb skal undersøges nærmere og evt. strømpedefores inden de tilsluttes nye tagbrønde.	29 mio. kr.
Fjordlandsskolen afd. Skibby	Tagpaptag. Der er ved scanning konstateret vand i taget. Der flere eksempler på at vandet er trængt gennem loftet ned til skolens lokaler.	Ny isolering ligges kileskåret for at sikre afvanding, ny tagpap.	21,5 mio. kr
Slangerup Skole afd. Byvang	Tagpaptag, hvor levetiden opbrugt. Vandindtrængning i bygning og ned opholdsrum	Ny isolering ligges kileskåret for at sikre afvanding, ny tagpap.	15 mio. kr.
Slangerup skole, afd. Kingo	tegl på tagkassetter. Kassetter er konstrueret med hydroioder og kan ikke tåle skygge. Sten som overflader er ikke tætte, f.eks. Ved regnvej	Kassetter frilægges og udtørres. Evt. rådsråder udbedres. Tagpap på kassetter for at undgå utæthedder. Evt. tegl på efterfølgende	10,7 mio. kr.
Trekløver skolen Marienlyst	Tagpaptag. Tagppappen er nedslidt. Der er buler og krakeligeringer i taget. Der samler sig vand på taget der ikke kan	Der lægges ny tagpap.	4,6 mio kr.
Frederikssundshallen	Eternittag over hal A. Pladerne knækker ofte og der er flere eksempler på vand der trænger ind i hallen	Udskiftning til nyt eternittag samt evt. eftersisolering. Muligvis vil der forekomme nye ekstra krav til forstærkning af konstruktionen grundet nyere bygningskrav.	8,7 mio. Kr.
	Eternittag over hal B. Taget er nedslidt og skadet.	Taget udskiftes til nyt eternittag	4,0 mio. kr
Gnisten	Eternittag. Rytterlys er utæt. Plader går i s	Udskiftning af tag, sætte tagvinduer i	1,2 mio
Smedetoften (HD´s kontor)	Taget er udslidt. Der trænger vand ind i b	Tagoverdel udskiftes	1 mio kr.
De Tre Ege, serviceareal	Udskiftning af eternittag	Tagrenovering	2,4 mio. kr.
Hovedbiblioteket	Tegltag. Taget er nedslidt. Der trænger vand ind i bygningen	Audskiftning af tagtag til nyt tegltag.	2,9 mio. kr.
Rådhuset	Utætheder over kantine.	Renovering af rytterlys over kantine og tagvinduer	0,6 mio. kr.
Fjordlandsskolen afd. Skuldelev	Tagpap tag over Fyhm Lassen bygning.	Efterisolering og nyt tag	1,5 mio. kr.
Østergade 3	Skifertag. Ca. 100 år gammelt. Flere plader er gået i stykker og taget har opbrugt sin levetid.	Tagudskiftning og evt. eftersisolering	1, 5 mio. kr.
Børnehuset Krabbedam	Eternittag. Mange defekte tagplader. Taget er nedslidt	Udskiftning til nyt eternittag.	0,8 mio kr.
Pedersholm	Understrygning af tegltag. Utæt flere steder og udskiftning af skotrender.	Tagrenovering	0,75 mio. kr.
Møllevej afd. 100	Fladt tag og alupassager. Der er vand under pappen	Udskiftning af tag og rytterlys	2 mio. kr.
Græse Bakkeby Blok 1	Forkert tagkonstruktion ved rytterlys. Der trænger vand ind	flere tagreparationer og udskiftning af rytterlys	0,7 mio
Solgården, serviceareal	Udskiftning af paptag	Tagrenovering	1,6 mio. kr.
Solgården, serviceareal	Udskiftning af paptag	Tagrenovering	0,8 mio. kr.
Tolleruphøj, serviceareal	Udskiftning af eternittag	Tagrenovering	1,8 mio. kr.
Lindegaard	Flade tage		3,2 mio. kr.
Smedetoften fabriksbygning	Halvdelen af taget er skiftet. Huller i alle plader. Taget af stål og levetiden er opbrugt	Højbygning, kræver lift. Tag skal udskiftes	
Lindegaard s skolen	Eternittag. Levetid er opbrugt	Plader udskiftes	0,750 mio. kr.