Ansøgning til krydsningstilladelse

Ansøger

Navn: Hanne Midtgaard Rasmussen og Søren Vig Linde	
Adresse: Slangerup Ås 3, 3550 Slangerup	
Telefon: 31 62 11 90	E-mail: soren@cl.dk
Er ansøger ejer af arealet hvor projektet skal udføres? ☒ Ja ☐ Nej, samtykkeerklæring vedlagt	

Vandløb

Vandløbsnavn *(hvis vandløbet ikke har et navn, skrives "privat vandløb"):* Græse Å
Projektområde *(vedlæg gerne kort)*: Vores ejendom består af de tre matrikler markeret med blåt. Indkørsel til ejendommen sker via Slangerup Ås (markeret med rød pil). Gangbroen ønskes etableret så den krydser skel mellem matrikel 17b og 14e. 
Matrikel nr. for projekt: 17b og 14e — Ejerlav og sogn: Slangerup By, Slangerup

Hvad handler projektet om:

☒ Etablering af broer, overkørsler, og lignende
☐ Krydsning af vandløbet med rørledninger, kabler og lignende via styret underboring
☐ Krydsning af vandløbet med rørledninger, kabler og lignende via nedgravning i vandløbet
☐ Andet:

Formål med/ begrundelse for projektet

Vi har for nyligt købt matrikel 14e (overtaget 1. maj 2026). Vi ønsker at udvide vores nuværende fårehold på matrikel 17b til også at omfatte matrikel 14e. For at kunne flytte dyrene og have mulighed for at føre dagligt tilsyn, ønsker vi at etablere en gangbro der forbinder de to matrikler.

Matrikel 14e er kun tilgængelig for os via offentlig vej (Gl. Københavnsvej). Afstanden fra vores hovedbygning til nærmeste indkørsel til 14e er ca. 500 meter.

Afstanden fra vores hovedbygning til vand- og foderplads på 14e er ca. 850 meter.

Med etableringen af en gangbro vil afstanden fra vores hovedbygning til vand- og foderplads på 14e blive ca. 50 meter.

Beskrivelse af projektet

Der kan vedlægges projektbeskrivelse som bilag

Vi vil gerne etablere en bro, der indgår naturligt og diskret i landskabet og som ikke påvirker natur og miljø væsentligt. Broen placeres i et område med træer og tæt bevoksning.


Broen vil have en længde på ca. 12 meter og en bredde på 1,7 meter. Broen udføres i hårdttræ. Vi vil tilstræbe, at broen får samme udtryk som gangbroen ved Kratmøllegården med to understøttende stolper, men med mindre godstykkelse.

Hverken etablering eller den fremtidige benyttelse af broen forventes at ændre væsentligt på de fysiske forhold i og omkring åen.


Kort/tegninger

Vedlæg kort/tegninger som viser hvordan projektet skal laves, herunder arbejdsarealer og fremtidige forhold


Luftfoto med indplacering af bro



Principskitse af gangbro over Græse å



Visualisering af broen i landskabet



Nuværende forhold:

Vandløbets regulativmæssige dybde (ved offentligt vandløb): ved ikke
Vandløbets faktiske dybde: 45 cm (målt d. 1. maj 2026)
Vandløbets bundbredde: ca. 320 cm (målt d. 1. maj 2026)

Naturvurdering

Angiv afstanden til nærmeste registrering af

- § 3 beskyttet naturområde: *matrikel 6ay, 250 meter*
- Natura 2000-område: *Buresø, 900 meter*
- Bilag IV-art:*Stor vandsalamander, 1200 meter*
- Målsat vandområde: *ved ikke*

Såfremt at projektet ligger i umiddelbar nærhed af en eller flere af ovenstående registreringer, skal ansøger skal udarbejde en vurdering, som skal beskrive, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke en af registreringerne væsentligt.

Kommunen kan til enhver tid udbede sig yderligere vurderinger, fx af egnede levesteder for Bilag IV-arter, også uden at der er tidligere registreringer.

Udgifter til projektet

Overslag: kendes ikke
Afholdes af: ansøger

Tidsplan – forventet

Igangsættelse: ca. 3 måneder efter godkendelse
Afslutning: 6-9 måneder efter godkendelse

Fremtidigt vedligehold

Beskriv evt. fremtidigt vedligehold og hvem der afholder udgifterne til dette: Broen vedligeholdes af ansøger.

Andre berørte lodsejere

Er der andre berørte lodsejere? Angiv med navn og matrikel:		
Naboerklæringer vedlagt:	Ja, Antal:	Nej, beskriv hvorfor?: Gangbroen etableres på vores ejendom. Broen er placeret i tæt bevokset område og vurderes ikke at være synlig for andre lodsejere. Projektet er præsenteret Connie og Preben Hansen, Gl. Københavnsvej 8. De har ingen bemærkninger. Naboerklæring kan fremsendes hvis relevant.

Vedlagte kort og tegninger *(påkrævet)*

- ☒ Oversigtskort over projektområdet - Se afsnittet "kort/tegninger" ovenfor
- ☒ Principskitse for projekt – Se afsnittet "kort/tegninger" ovenfor
- ☐ Vandoplandskort

Vedlagte dokumenter *(hvis påkrævet)*

- ☐ Miljøscreening
- ☐ Vurdering for § 3-områder, Natura 2000, Bilag IV-arter og/eller målsatte vandområder
- ☐ Beredskabsplan for blow-out
- ☐ Bemyndigelse/fuldmagt fra grundejer
- ☐ Andet:

Øvrige bemærkninger

Ingen

Information om styret underboring

Såfremt vandløbet planlægges krydset med styret underboring, gør Frederikssund Kommune opmærksom på, at der vil blive stillet følgende vilkår til projektet:

- *Ansøger skal indsende en beredskabsplan, i tilfælde af blow-out. Beredskabsplanen skal inden projektets igangsættelse godkendes af Kommunen.*
- *Hvis der er brug for tilsætning af additiver til boremudder, må der udelukkende anvendes additiver, som er omfattet af DHIs rapport "Risikovudering af boremudderprodukter" fra 2021, UNDTAGEN*
    - EZ-MUD® GOLD, TUNNEL-LUBE, Drill-Terge, CLAY CUTTERTM PRO, Hydraul-EZ, Bentoniet HV, XAN-Bore, TORQUE GUARD og Baro-Gel, da der kan være risiko for effekter på vandlevende organismer ved en eventuel utilsigtet lækage til et vandløb.
    - EZ-MUD® GOLD, TUNNEL-LUBE, TEQGEL, Cebogel OCMA og CLAY CUTTERTM PRO, da de kan have negative effekter på jord og grundvand.
    - Additiver som indeholder biocider.
- *Underboring under vandløb holdes minimum 1 meter under både den faktiske samt den regulativmæssige fastsatte bundkote for vandløbet.*