




Afskærende ledningskapacitet:	11,45 l/s
Forsinkelsesvolumen (T5):	9.962 m ³
Vådt volumen:	2.864 m ³ (4.940 m ³ i skitseret bassin)
Samlet volumen:	14.900 m ³
Forbassiner	
Forbassin Nord:	110 m ³
Forbassin Syd:	290 m ³
Vandspejlskote T=5:	11.10
PVS:	10.05
Bundkote:	8.90
Udløbskote:	10.05
Arealer:	
Bassinbund:	3.240 m ²
Permanent vsp:	5.000 m ²
Maks. vandspejl:	11.200 m ²
Samlet areal for terrænregulering:	13.700 m ²
Jordvolumen:	
Overskudsjord:	ca. 14.000 m ³

B308_2_K02_H1_N004_Plan u.tekst

- Nyt terræn
- Grænse for terrænregulering
 - Ny højdekurve, 1 m
 - Ny højdekurve, 0,25 m
 - Permanent vandspejl (PVS)
 - Maksimal opstuvning (T5)
 - Bund af bassin
 - Rørføring
 - Skillevæg
 - Fast bund i forbassin
 - Stenbunker som padeskjul
 - Legeredskaber



Sagsnummer 3692000110	Projektnavn Vandhåndtering Vinge	Projektfase Idéoplæg
Enne Bassin B308-2 - Plan uden tekst	Tegningsnummer B308_2_K02_H1_N004_Plan u.tekst	Revision
Udført af: MEBN	Godkendt: CKST	Kontrol: RFKB
Mål: 1:400	Dato: 28-03-2023	

