

## BILAG 2

### Hyllingeriis – Kommunalt fællesprojekt om kystbeskyttelse

Anlægsoverslag og projektudgifter, lavet af NIRAS i 2022.



#### 6 Anlægsoverslag

Anlægsoverslag for de anvendte materiale og arbejder er givet i Tabel 6.1 og det samlede anlægsoverslag i Tabel 6.2.

Tabel 6.1: Anlægsoverslag af materialer for oversvømmelsesbeskyttelsen.

Emne	Pris i DKK (ekskl. moms)	Pris i DKK (inkl. moms)
<b>Dige</b>		
Digefyld	2.050.000	2.562.500
Muldjord	190.000	237.500
Digebeplantning	130.000	162.500
Rydning af bevoksning	320.000	400.000
<b>Spunsvæg</b>		
Spuns	3.430.000	4.287.500
Hammer af azobétræ	260.000	325.000
<b>Lavninger/Grøfter</b>	70.000	87.500
<b>Betonmur</b>		
Beton	80.000	100.000
Grusvejshævning		
Grus	40.000	50.000
<b>Overgange</b>		
Trappeovergange	90.000	112.500
Stiovergange	10.000	12.500
<b>Kontraklap</b>	50.000	62.500
<b>Pumper</b>	3.480.000	4.350.000
<b>Samlet</b>	10.200.000	12.750.000

Tabel 6.2: Anlægsoverslag og projektbudget for oversvømmelsesbeskyttelsen.

		Pris i DKK (ekskl. moms)	Pris i DKK (inkl. moms)
Materialeomkostninger		10.200.000 kr.	12.750.000 kr.
Anstilling og drift af arbejdsplads	10 %	1.020.000 kr.	1.275.000 kr.
Uforudsete udgifter	15 %	1.530.000 kr.	1.912.500 kr.
Entreprenørbudget	<b>DELSUM</b>	12.750.000 kr.	15.937.500 kr.
Projektudbud/rådgiver	10 %	1.280.000 kr.	1.600.000 kr.
Anlægsoverslag	<b>TOTAL</b>	14.030.000 kr.	17.537.500 kr.
Overslag inkl. usikkerhed (-10%)	-10 %	12.630.000 kr.	15.787.500 kr.
Overslag inkl. usikkerhed (+25%)	+25 %	17.540.000 kr.	21.922.000 kr.